

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานน้ำล้น คสล. ทางเข้าน้ำตกเขาคราม

ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านป่าสน ตำบลบ้านนา อำเภอสครินครินทร์ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างต่อเติมขยายพื้นสะพานน้ำล้น คสล. โดยพื้นเดิมมีขนาดกว้าง 3.00 ม. ก่อสร้างเป็น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. พร้อมระบบท่อระบาย

ทราย ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานชุดปรับแต่งร่องคานด้านหน้า และงานชุด ก่อสร้างคันดินเพื่อทำทางเบี่ยงน้ำ	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เหมาจ่าย
2	ทรายหยาบถมปรับระดับ	45.00	ลบ.ม.	280.37	12,616.65	64.00	2,880.00	15,496.65	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	78.00	ลบ.ม.	-	-	346.00	26,988.00	26,988.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	545.00	ถุง	143.00	77,935.00	-	-	77,935.00	
	- ทรายหยาบ	39.00	ลบ.ม.	392.52	15,308.28	-	-	15,308.28	
	- หินย่อย เบอร์ 1,2	78.00	ลบ.ม.	520.56	40,603.68	-	-	40,603.68	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	0.848	ตัน	25,872.47	21,939.85	2,801.00	2,375.25	24,315.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก. 12 มม.	3.907	ตัน	22,717.58	88,757.59	2,801.00	10,943.51	99,701.09	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	80.000	ก.ก.	42.06	3,364.80	-	-	3,364.80	
5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป + ไม้คร่า คิด 50 %	60.000	ลบ.ฟ.	440.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งแบบ คิด 100 %	180.000	ตร.ม.	-	-	105.00	18,900.00	18,900.00	