

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านน้ำไต้บ่อ ตำบลบ้านนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง (51 - 120 คริวเรือน) หอดักเหล็กเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

และติดตั้งระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงศ์ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	<u>งานฐานรากหอดัก</u>								
1	งานขุดดิน - ถมคืนบดอัดแน่น	25	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,400.00	2,400.00	
2	เสาเข็ม ค.ส.ล.ทักเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	25	ต้น	700.00	17,500.00	170.00	4,250.00	21,750.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม.	392.52	1,177.56	59.00	177.00	1,354.56	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	2,004.67	2,004.67	245.00	245.00	2,249.67	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.50	ลบ.ม.	2,105.14	11,578.27	276.00	1,518.00	13,096.27	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17	ลบ.ฟ.	440.00	7,480.00	105.00	1,785.00	9,265.00	
	- ตะปู	5	ก.ก.	35.82	179.10	-	-	179.10	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.766	ต้น	-	-	2,801.00	2,145.57	2,145.57	
	- เหล็ก RB 15 มม.	0.587	ต้น	22,909.66	13,447.97	-	-	13,447.97	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.089	ต้น	24,494.09	2,179.97	-	-	2,179.97	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.090	ต้น	25,872.47	2,328.52	-	-	2,328.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	23	ก.ก.	42.06	967.38	-	-	967.38	