

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- แท่งทองแดง ขนาด 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	<u>งานปักเสาพาดสาย</u>								
11	งานปักเสาพาดสาย								
	- ปักเสาไฟฟ้า ค.ส.ล. รวมพาดสาย	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์								
	220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน
	<u>งานฐานรากถึงกรอง</u>								
12	ขุดดิน - ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	96.00	43.20	43.20	
13	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	392.52	137.38	59.00	20.65	158.03	
14	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.45	ลบ.ม.	2,105.14	947.31	276.00	124.20	1,071.51	
15	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ลบ.ฟ.	440.00	660.00	105.00	157.50	817.50	
	- ตะปู	0.50	ก.ก.	35.82	17.91	-	-	17.91	
16	เหล็กเสริมคอนกรีต	0.02	ตัน	-	-	2,801.00	56.02	56.02	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	25,872.47	517.45	-	-	517.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	ก.ก.	42.06	21.03	-	-	21.03	
	<u>งานถึงกรองสนิมเหล็ก</u>								
17	ถึงกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด								