การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนน สายถนน คสล. บ้านลำในใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 6 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานผิวทาง								
	1.1 งาน Tack Coat	3,560.00	ตร.ม.	5.20	18,512.00	6.20	22,072.00	40,584.00	
	1.2 งาน Asphaltic Concrete (ปูบน	3,560.00	ตร.ม.	239.18	851,480.80	9.34	33,250.40	884,731.20	
	Tack Coat) หนา 4 ซม.								
2	งานตีเส้นจราจร								
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	25.00	ตร.ม.	150.00	3,750.00	120.00	3,000.00	6,750.00	