

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์เอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านน้ำไต่บ่อ ตำบลบ้านนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 295 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1 - 01

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงศ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 19 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,180.00	ตร.ม.	-	-	7.29	8,602.20	8,602.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	53.00	ลบ.ม.	280.37	14,859.61	59.00	3,127.00	17,986.61	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	106.50	ลบ.ม.	2,105.14	224,197.41	245.00	26,092.50	250,289.91	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	885.00	ตร.ม.	29.00	25,665.00	5.00	4,425.00	30,090.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.120	ตัน	22,007.09	2,629.85	2,801.00	334.72	2,964.57	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.055	ตัน	24,498.36	1,337.61	2,801.00	152.93	1,490.55	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหลทาง	74.00	ลบ.ม.	355.14	26,280.36	59.00	4,366.00	30,646.36	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	35.00	ตร.ม.	267.00	9,345.00	-	-	9,345.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,675.00	3,675.00	
	- ตะปู	15.00	ก.ก.	37.38	560.70	-	-	560.70	