

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีสุนทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหลทางลงวัสดุหินคลุก ชั่งละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอคม ช่วยวงศ์ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 6 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	-	6.29	6,290.00	6,290.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	373.83	17,943.84	59.00	2,832.00	20,775.84	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	120.00	ลบ.ม.	2,105.14	252,616.80	306.00	36,720.00	289,336.80	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก Wire Mesh ขนาด ตก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	- RB 15 มม.	0.112	ตัน	21,894.68	2,452.20	2,807.00	314.38	2,766.59	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.039	ตัน	24,498.36	955.44	2,807.00	109.47	1,064.91	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหลทาง	58.00	ลบ.ม.	355.14	20,598.12	59.00	3,422.00	24,020.12	
6	งานไม้แบบ - ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %) - ค่าแรงไม้แบบ - ตะปู	30.00 30.00 10.00	ตร.ม. ตร.ม. ก.ก.	280.00 - 37.38	8,400.00 - 373.80	- 105.00 -	- 3,150.00 -	8,400.00 3,150.00 373.80	