

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินปู - หนานท้ายเขา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 41578 ลงวันที่

15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Factor. F ประเภทงานก่อสร้างทาง เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % (พื้นที่ฝนตกชุก 1)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600 ตร.ม.ไหล่ทางวัสดุหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละ เอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา	290,466.48	1.3822	401,482.77	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	-	3,500.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				404,982.77	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (พิเศษ)				404,000.00	
(ตัวอักษร) - สีแสดสีพื้นบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายสินไชย บุญวิสูตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมนพพร เขมะวนิช)

เห็นชอบ

ลงชื่อ (นางสุคนธา อินทนะนง)

กรรมการ

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ (นายอาคม ชั่ววงษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายค้ำน้อย หนูแสง)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินปู - หนานท้ายเกา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
 ใหล่ทางลงวัสดุหินคลุก ชั่งละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา
 ประมาณการโดย นายสินไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	750.00	ตร.ม.	-	-	7.29	5,467.50	5,467.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	373.83	13,457.88	59.00	2,124.00	15,581.88	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./	90.00	ลบ.ม.	2,105.14	189,462.60	306.00	27,540.00	217,002.60	
	ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	600.00	ตร.ม.	30.00	18,000.00	5.00	3,000.00	21,000.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.084	ตัน	21,997.82	1,847.82	2,807.00	235.79	2,083.60	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.029	ตัน	24,498.36	715.35	2,807.00	81.96	797.32	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหล่ทาง	44.00	ลบ.ม.	355.14	15,626.16	59.00	2,596.00	18,222.16	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	23.00	ตร.ม.	280.00	6,440.00	-	-	6,440.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	23.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,415.00	2,415.00	
	- ตะปู	9.00	ก.ก.	37.38	336.42	-	-	336.42	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
7	วัสดุอุดรอยต่อ	56.00	ม.	20.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
8	ท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ม.	677.57	-	150.00	-	-	
9	ป้ายจราจร								
	- ป้ายหยุด	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจำกัดน้ำหนัก	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				247,006.23		43,460.25	290,466.48	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน							290,466.48	

ตัวอักษร (-)แสดงแผนกที่มีสิทธิ์ยกเลิกใบสั่งการเปลี่ยนแปลงราคา

หมายเหตุ


1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน มกราคม 2560 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคามันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาดีเซล 25.47 บาท
3. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับกรลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558



ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายอคม ช่างวงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา



ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง