

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนน สายทางเข้าทุ่งเสียวขาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านป่าสน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียด

ของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอุดม ช่วยวงศ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 26 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานผิวทาง								
	1.1 งาน Tack Coat	7,800.00	ตร.ม.	5.20	40,560.00	6.20	48,360.00	88,920.00	
	1.2 งาน Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) หนา 4 ซม.	7,800.00	ตร.ม.	239.18	1,865,604.00	9.34	72,852.00	1,938,456.00	
2	งานตีเส้นจราจร								
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	290.00	ตร.ม.	150.00	43,500.00	120.00	34,800.00	78,300.00	
3	งานจราจรสกราะ (งานปรับปรุง)								
	3.1 หลักระนาด ค.ส.ล.	94.00	หลัก	90.00	8,460.00	20.00	1,880.00	10,340.00	
	3.2 หลักระนาด ค.ส.ล.	1.00	หลัก	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	3.3 ป้ายแนะนำสายทาง	1.00	ชุด	750.00	750.00	250.00	250.00	1,000.00	
	3.4 ป้ายจราจร (ป้ายเตือน)	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	