

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโพรง-เกาะเคียน หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร
 ใต้ทางหลวงวัสดุคัดเลือก(หินผุ) กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 คำนวณราคากลางวันที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ต้นทุน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	428.00	ตร.ม.	-	-	3.68	1,575.04	1,575.04		
2	ทรายหยาบรองพื้น	21.40	ลบ.ม.	340.00	7,276.00	99.00	2,118.60	9,394.60		
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240/ตร.ม.	64.20	ลบ.ม.	1,890.47	121,368.17	306.00	19,645.20	141,013.37		
	และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.									
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	4.1 งานเหล็ก Wire mesh ขนาด ศก. 4 มม.	428.00	ตร.ม.	23.69	10,139.32	5.00	2,140.00	12,279.32		
	@ 0.20 x 0.20 ม.									
	4.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.050	ตัน	23,551.40	1,177.57	3,300.00	165.00	1,342.57		
	4.3 เหล็ก RB 19 มม.	0.017	ตัน	26,450.36	449.66	2,900.00	49.30	498.96		
5	งานหล่อทางลงวัสดุคัดเลือก(หินผุ)	16.00	ลบ.ม.	327.10	5,233.60	99.00	1,584.00	6,817.60		
6	งานไม่แบบ									
	6.1 ไม่แบบทั่วไป/ไม่คร่า (คิด50 %)	19.51	ลบ.ฟ.	400.00	7,804.00	-	-	7,804.00		
	6.2 ค่าแรงประกอบไม่แบบ	42.80	ตร.ม.	-	-	133.00	5,692.40	5,692.40		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ต้นทุน		
	6.3 ตะปู	3.00	กก.	37.39	112.17	-	-	112.17		
7	งานอุดรอยต่อ									
	8.1 ยางมะตอยชนิดคัลท์แป้นแข็งตัวเร็วปานกลาง	26	ลิตร	35.00	910.00	-	-	910.00		
	MC-70 บรรจุ Bulk									
	8.2 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอคกรีด	48	ม.	-	-	14.25	684.00	684.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				147,194.49		32,078.50	188,124.03		
	รวมค่างานต้นทุน							188,124.03		

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานเลขาธิการวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน กันยายน, ตุลาคม 2562 ของจังหวัดพัทลุง, ตรังและกรุงเทพมหานคร
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากองกลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปม ปตท.ที่ อ.เมื่อง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคารัตริศ 26.02 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย บุญวิสูตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอคม ชัยวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิชาติ บัวแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน