

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวงศ์-หลังโรงเรียนวัดบ้านนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วันหมดราคากลางวันที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	3.68	2,944.00	2,944.00	
2	พรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	340.00	13,600.00	99.00	3,960.00	17,560.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240/ตร.ซม.	120.00	ลบ.ม.	1,946.55	233,586.00	306.00	36,720.00	270,306.00	
4	และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 งานเหล็ก Wire mesh ขนาด ศก. 4 มม.	800.00	ตร.ม.	23.69	18,952.00	5.00	4,000.00	22,952.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	4.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.089	ตัน	21,532.71	1,916.41	3,300.00	293.70	2,210.11	
	4.3 เหล็ก RB 19 มม.	0.036	ตัน	26,450.36	952.21	2,900.00	104.40	1,056.61	
5	งานไหล่ทางลงวัสดุคัดเลือก(หินผุ)	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	99.00	990.00	4,261.00	
6	งานไม้แบบ								
	6.1 ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า (คิด50 %)	27.36	ลบ.ฟ.	400.00	10,944.00	-	-	10,944.00	
	6.2 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
6.3	ตะปู	5.00	กก.	37.39	186.95	-	-	186.95	
7	งานอุดรอยต่อ								
8.1	ยางมะตอยชนิดค้ำเบ้แข็งตัวเร็วปานกลาง	46	ลิตร	35.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	MC-70 บรรจุ Bulk								
8.2	ค่าแรงหยอดทรายรองดอคอนกรีต	80	ม.	-	-	14.25	1,140.00	1,140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				285,018.57		58,132.10	343,150.67	
	รวมค่างานต้นทุน							343,150.67	

ตัวอักษร (สามเหลี่ยมสามพื้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)

หมายเหตุ

- 1.ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 2562 ของจังหวัดพัทลุง,ตรังและกรุงเทพมหานครฯ
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาลิตรละ 26.82 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

(นายอภิชาติ บัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน