

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร.5
กองช่าง


ประเภทงาน อาคาร
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา
แบบเลขที่ /2559 จำนวน 7 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,912,523.32	1.3033	2,492,591.64	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	26,500.00	1.0700	28,355.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,520,946.64	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,520,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



..... ประธานกรรมการ
(นายสินไชย นุญวิสุต)


..... กรรมการ
(นางสุคนธา อินทนชนก)


..... กรรมการ
(นายอาคม ชั่ววงษ์)


..... เห็นชอบ
(นายมนพพร เจมะวนิช)

ปลัดเทศบาล


..... อนุมัติ
(นายค่าน้อย หนูแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา

ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร

นาง หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

โดย นายอุดม ช่วยวงษ์ ตำแหน่งช่างโยธา 5

ประมาณราคาโดย นายสินไชย บุญวิสูตร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ /2559

เมื่อ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานพื้นคอนกรีต								
	1.1 ปรับพื้นที่	1,350.00	เหมา	-	-	7.40	9,990.00	9,990.00	
	1.2 ลูกเรียง	150.00	ลบ.ม.	233.64	35,046.00	89.00	13,350.00	48,396.00	
	1.3 ทราดยาบรอนฟัน	60.00	ลบ.ม.	373.83	22,429.80	79.00	4,740.00	27,169.80	
	1.4 แผ่นพลาสติกกรองกันความชื้น	1,200.00	ตร.ม	20.00	24,000.00	5.00	6,000.00	30,000.00	
	1.5 เหล็กตะแกรง wire mesh# 4 มม.@ 0.2 m.m.	1,200.00	ตร.ม	30.00	36,000.00	5.00	6,000.00	42,000.00	
	1.6 เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	148.00	กก.	20.59	3,047.32	3.30	488.40	3,535.72	
	1.7 งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม	400.00	6,000.00	105.00	1,575.00	7,575.00	
	1.8 คอนกรีต Strength 240 KSC	120.00	ลบ.ม.	2,105.14	252,616.80	306.00	36,720.00	289,336.80	
	1.9 งานตัด Joint	66.00	ม.	40.00	2,640.00	30.00	1,980.00	4,620.00	
2	งานรั้วตาข่าย								
	2.1 งานเสารั้วตาข่ายเหล็กท่อกลมขนาด 3 นิ้ว สูง 4 ม. ยึดกับพื้นด้วย Bolt&Plate มีเสาค้ำยัน 4 มุมพร้อมประตูเข้า - ออก	22.00	ต้น	2,200.00	48,400.00	370.00	8,140.00	56,540.00	
	2.2 งานรั้วตาข่ายในลอน ขนาดตา 2x2 เส้นหนา 2 มม. สีน้ำเงินเขียว	584.00	ตร.ม	220.00	128,480.00	70.00	40,880.00	169,360.00	
	ยอดยกไป							688,523.32	

แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ /2559 รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอาคม ช่ววงษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา 5

[illegible]

ภาษั่มลค่าเพิ่ม = 1.0700

ค่าทรัพย์สิน = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตรวจสอบ

ค่าครุภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 28,355.00 บาท